



CÂMARA
MUNICIPAL DE
NOVA FRIBURGO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

SETOR REQUISITANTE:

SECRETARIA-GERAL

ENCAMINHO A V.EXª, PARA AUTORIZAÇÃO, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE:

OBJETO	SERVIÇOS
CLASSIFICAÇÃO	SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS
DETALHAMENTO	NÃO SE APLICA
Descrição	Serviço de Instalação de forro PVC

ITEM	CATMAT/ CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTDE
1		<p>Prestação de serviços de Instalação de forro de PVC liso tipo Junta Seca, cor branca, perfis de 7 m, com raspagem e preparação prévia do teto, incluindo mão de obra especializada e fornecimento integral dos materiais necessários, podendo haver necessidade de utilização de andaime, plataforma de trabalho ou outro equipamento de apoio para acesso seguro às partes superiores das paredes e ao teto. Caberá à contratada a responsabilidade pela montagem, desmontagem e segurança desses equipamentos.</p> <p>Escopo detalhado do serviço:</p> <p>Preparação do Teto Existente com raspagem completa do teto para remoção de partes soltas, descascadas ou comprometidas;</p> <p>Limpeza da superfície, eliminando poeira e resíduos provenientes da raspagem;</p> <p>Correção de pequenas imperfeições ou nivelamentos essenciais para suporte da estrutura do forro;</p> <p>Aplicação de fundo preparador, quando necessário, para estabilização da superfície.</p> <p>Estruturação para Instalação do Forro de PVC:</p> <p>Instalação de estrutura de suporte em perfil metálico, garantindo nivelamento, alinhamento e fixação segura;</p> <p>Verificação e alinhamento dos pontos de iluminação, elétrica, ventilação ou outros elementos instalados no teto.</p> <p>Instalação do Forro PVC Liso Junta Seca (7m – 10x200mm – Branco):</p> <p>Corte e ajuste das régua de PVC conforme medidas do ambiente;</p> <p>Encaixe das régua no sistema de Junta Seca, garantindo perfeita união e acabamento linear;</p> <p>Fixação adequada na estrutura, respeitando espaçamentos indicados pelo fabricante;</p> <p>Execução do acabamento perimetral e revisão geral do alinhamento.</p> <p>Acabamento Final:</p> <p>Ajustes finais, limpeza das peças e remoção de resíduos;</p> <p>Conferência da estabilidade do forro instalado;</p> <p>Limpeza final do ambiente.</p> <p>Observações: Todos os materiais devem ser de primeira linha, devidamente certificados e compatíveis com o sistema de forro de PVC especificado;</p> <p>O fornecedor deverá proteger móveis e superfícies adjacentes antes e durante a execução;</p> <p>A área exata poderá haver variação de até 10% para mais ou para menos, dependendo das adequações necessárias no local.</p>	m²	14,56

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:

A contratação do serviço de instalação de forro de PVC liso tipo Junta Seca, precedida da raspagem e preparação do teto, é necessária devido ao estado de deterioração do teto existente, que apresenta descascamentos, irregularidades e desgaste generalizado. Essa condição compromete a estética, a salubridade e a durabilidade do ambiente, além de poder acarretar futuros danos mais significativos caso não seja realizada intervenção adequada.

O forro de PVC foi escolhido por apresentar excelente durabilidade, fácil manutenção, resistência à umidade e acabamento uniforme, sendo uma solução eficiente e economicamente vantajosa para recuperação da área. Além disso, o sistema de Junta Seca proporciona melhor qualidade visual e maior precisão no encaixe das peças.

Ressalta-se que o conhecimento prévio do local por parte da empresa executora é fundamental para avaliação precisa das condições do teto e definição adequada da estrutura de suporte, sendo n. Destaca-se ainda que a área estimada para instalação poderá sofrer variação de aproximadamente 10% (dez por cento), para mais ou para menos, em razão de ajustes necessários durante a raspagem e nivelamento.

Prazo de Execução: O serviço deverá ser concluído em até 05 (cinco) dias corridos, prazo considerado compatível com as etapas de preparação do teto, instalação da estrutura de suporte, montagem do forro PVC e execução dos acabamentos finais, garantindo qualidade e segurança na entrega.

DATA PREVISTA PARA ATENDIMENTO DA
NECESSIDADE:

05/01/2026

TIPO DE BENS E SERVIÇOS:

BENS E SERVIÇOS COMUNS

ADEQUAÇÃO DE QUALIDADE DOS BENS DE CONSUMO

Os bens comuns se enquadram na forma definida do artigo 28 da Resolução Legislativa nº 2.555/23.

PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO

NÃO

LOCAL E DATA

Nova Friburgo, 11/12/2025

REQUISITANTE

DE ACORDO COM ABERTURA DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

_____/_____/_____

Dirceu Silvestre Tardem

Vereador Presidente

Matrícula 2142

FORRO DE PVC



Ir para o rodapé(4/4)

4



6



Contrata+Brasil

Olá, **MAISA**
BENVENUTI

Área do Agente Público

Área do Fornecedor

Oport



Oportunidades



Gesseiro



Atenção Você precisa ser um fornecedor do tipo MEI (Micro empreendedor individual) para fazer uma proposta a essa demanda.

Instalação de Forros de Gesso

Atividade: Gesseiro

Especificação: Criar e instalar forros de gesso para acabamento de tetos, podendo incluir designs planos ou com detalhes decorativos.

Orgão demandante: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ

Local de Execução: Câmara Municipal de Nova Friburgo/RJ

Logradouro: Rua Farinha Filho

Número:

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: Nova Friburgo

[Ir para o rodapé\(4/4\)](#)

4

Ponto de Referência: Sede da Câmara Municipal

Descrição do serviço solicitado

Prestação de serviços de Instalação de forro de PVC liso tipo Junta Seca, cor branca, perfis de 7 m, com raspagem e preparação prévia do teto, incluindo mão de obra especializada e fornecimento integral dos materiais necessários, podendo haver necessidade de utilização de andaime, plataforma de trabalho ou outro equipamento de apoio para acesso seguro às partes superiores das paredes e ao teto. Caberá à contratada a responsabilidade pela montagem, desmontagem e segurança desses equipamentos. Aproximadamente 14,56 m². Preparação do Teto Existente com raspagem completa do teto para remoção de partes soltas, descascadas ou comprometidas; Limpeza da superfície, eliminando poeira e resíduos provenientes da raspagem; Correção de pequenas imperfeições ou nivelamentos essenciais para suporte da estrutura do forro; Aplicação de fundo preparador, quando necessário, para estabilização da superfície. Estruturação para Instalação do Forro de PVC: Instalação de estrutura de suporte em perfil metálico, garantindo nivelamento, alinhamento e fixação segura; Verificação e alinhamento dos pontos de iluminação, elétrica, ventilação ou outros elementos instalados no teto. Instalação do Forro PVC Liso Junta Seca (7m – 10x200mm – Branco): Corte e ajuste das régua de PVC conforme medidas do ambiente; Encaixe das régua no sistema de Junta Seca, garantindo perfeita união e acabamento linear; Fixação adequada na estrutura, respeitando espaçamentos indicados pelo fabricante; Execução do acabamento perimetral e revisão geral do alinhamento. Acabamento Final: Ajustes finos, limpeza das peças e remoção de resíduos; Conferência da estabilidade do forro instalado; Limpeza final do ambiente.

Outras informações

Forma de pagamento: PIX**Prazo de pagamento:** 15 dias após a emissão da nota fiscal**Apenas MEI:** Sim**Data limite de execução:** 30 de Janeiro de 2026

Anexos do serviço a ser executado

[Baixar arquivo](#)[Baixar arquivo](#)

Dúvidas de profissionais

Ainda não foram registradas dúvidas para este serviço

Atenção Você não pode enviar dúvidas para esta demanda.



Os seguintes critérios não foram atendidos:

- Você não pode interagir com sua própria demanda.
- Você não possui o serviço necessário para esta demanda.
- Você não possui nenhuma empresa vinculada.

[Termos de uso do Contrata+Brasil.](#)